

IDENTIFICACIÓN			Nº / Código		CHGUADALQUIVIR_005		Acrónimo				
Proyecto		Restauración de la marisma Gallega									
Curso fluvial		Marisma Gallega		Cuenca		Guadalquivir					
Coord X		_6.40810833333333O (6°24'29,19''O)		Coord Y		37.1207361111111N (37° 7'14.65"N)		Altitud		2	
PROYECTO											
Descripción		Consiste en la eliminación de drenajes artificiales y restauración del sistema de caños y arroyos que drenan la Marisma Gallega en el sector situado al norte del Parque Nacional; y restauración de la comunicación entre los dos sectores de esta marisma.									
Objetivos		Restaurar la morfología original de la marisma y su funcionamiento ecológico e hidrológico. Conectar dos sectores de la marisma. Recuperar la calidad paisajística									
Situación actual		Finalizado				Coste total		2.746.987			
Fecha inicio		2005				Fecha de finalización		2005			
Financiado por		Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Unión Europea (fondos FEDER)				Ejecutado		Confederación Hidrográfica del Guadalquivir			
Entrada de datos realizada por		Mercedes Román / Helena Samper / Daniel Ballarín									
CARACTERES LOCALES DEL TRAMO FLUVIAL											
Orden Strahler				Curso fluvial		Marisma Gallega, un tramo del caño Guadiamar					
Anchura		0		Superficie				Longitud		0	
Trazado planta		0		Pendiente		0		Tipo valle		llanura (marisma)	
Caudal		0		Potencia hidráulica (watts/m)							
Sustrato		Limos, arcillas									
Fauna											
Vegetación											
DISEÑO DEL PROYECTO											
Análisis de problemática		La red de drenaje creada según el Plan de Transformación de Almonte-Marismas y fue ideada para implantar cultivos agrícolas, aunque dicha transformación no se puso en práctica este sector de la marisma. Los aportes hídricos se pierden en la red de drenaje artificial sin llegar propiamente a la marimas que, por otra parte, ha sufrido profundas modificaciones en su trazado original.									
Presiones		Otras presiones									
		Canalización/alteración sección transversal									
Observaciones		Red de drenaje artificial. Barrera lateral.									
Factores limitantes		Alteración del caudal natural									
Observaciones											
Imagen objetivo		el estado de la marisma previo a la construcción de la red de drenaje									
Evaluación estado previo											
Seguimiento											
Evaluación postproyecto		Positiva.									
Medida 1		Modificación o eliminación de estructuras existentes									
Finalidad 1		Eliminación de la red artificial de drenaje para asegurar los aportes hídricos a la marisma									
Medida 2		Volver a conectar y restaurar hábitats acuáticos históricos									
Finalidad 2		Restaurar la morfología original de la marisma									
Medida 3		Construcción de nuevas estructuras									
Finalidad 3		Permeabilizar el muro lateral de la FAO									
Medida 4		Volver a conectar y restaurar hábitats acuáticos históricos									
Finalidad 4		Recuperar trazado original del caño Guadiamar, relleno de la canalización									
MÁS INFORMACIÓN											
Web		<a href="http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/donana2005/pdf/todas_actuaciones_donana_05_r.pdf">http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/donana2005/pdf/todas_actuaciones_donana_05_r.pdf</a>									
Otra documentación		Documento Marco para el Desarrollo de las Actuaciones del Proyecto "Doñana 2005": Regeneración hídrica de las cuencas y cauces vertienetes a las Marismas del Parque Nacional de Doñana. Mayo de 1999									
		Informe del estado actual de las actuaciones del proyecto"Doñana 2005" Primavera 2008									